



III. Műszaki dokumentáció (Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – Tornaterem mennyezetének helyreállítási, burkolási munkálatai)

- A meglévő donga boltozatos tető elvált vakolatának (stukatúr) eltávolítása.
- A baleset -és életveszélyessé vált testnevelési eszközök (mászókötelek tartószerkezetei) eltávolítása.
- Az egyéb meglévő eszközök és tartószerkezeteik ellenőrzése, szükség szerinti statikai megerősítésük.
- A belső tetőszerkezet tartó falazatának javítása.
- A tornatermi sporteszközök (trapéz, mászókötelek) új tartószerkezeteinek legyártása, beépítése, terhelési próbája, jegyzőkönyvezése.
- Hiányzó, leszakadt világítótestek pótlása, korszerű energiatakarékos, labdaálló mennyezeti világítótestekkel a teljes tornateremben

Az ajánlat foglalja magában a következőket:

- Az anyagköltséget és munkadíjat
- A törmelék elszállításának költségét.
- A bontási munkálatokból származó, esetleges veszélyes hulladék lerakó helyre történő elszállításának, lerakásának díját.

Egyéb adatok:

Álmennyezet építés 4 méter felett, CD profilvázra épített gipszkarton szerkezeten, 18 mm-es OSB lap borítással – 50 m²

Álmennyezet festése – 50 m²

Már elkészült OSB lap burkolat festése – 70 m²